

KONFIGURATION ALLE					RP / BBM	
		Option	ROSENBAUER	Notiz	RP/BBM	Notizen / Abstimmung RP
		Anzahl gezogen				
	KHG 1 Fahrgestell					
	KG 1.1: Fahrgestell allgemein					
1.1.2	Grundpreis Fahrgestell Mercedes Atego 1530 F	x	68.660,00			
	KG 1.2: Rahmen und Anbauteile					
1.2.2	Aufnahmevorrichtung Schäkel	x	-			
1.2.4	Abgasrohr hinter der Vorderachse links	x	-			
1.2.6	Kraftstofffilter beheizt.	x	-			
	KG 1.3: Achsen und Antriebstechnik					
1.3.5	Option: HZL	1	57800-		(FREI)	nur VS-Villingen frei
1.3.8	Differenzialsperre an der Hinterachse	x	-			
	KG 1.4: Bereifung					
1.4.2	Optional: Mehrkosten für Breitreifen auf der Vorderachse	0	0-		ENTFALL	
1.4.5	Entfall Reserverad	x	50,00			
	KG 1.5: Motor und Getriebe					
1.5.5	Allison 3000 P	x	-			
1.5.6	Nebenantrieb für hydraulischen Pumpenbetrieb zusätzlich manuell schaltbar	x	-			
	KG 1.6: Bremsanlage					
1.6.4	Druckluft-Füllanschluss, geeignet zur Fremdeinspeisung der Federspeicherbremsanlage.	x	920,00			
1.6.6	4-Rad-Feststellbremse	x	-			
	KG 1.7: Fahrerhaus außen					
1.7.1	Serienkabine für Sitzplatzanordnung mit erweiterten Rückraum	x	-			
1.7.3	Optional: Sonderanfertigung für möglichst schmale Bauweise der Außenspiegel	1	2800-		(FREI)	Voraussetzung Stellplatz Schonach
1.7.12	Optional: Abblendeassistentensystem	2	1.670,00		FREI	Klärung Pflicht ab 2022 (Neufahrz.) durch RP
1.7.13	Frontscheibe getönt.	x	-			
1.7.14	Sonnenblende vor der Windschutzscheibe.	x	-			
1.7.15	Zentralverriegelung der Türen (Fahrer-, Beifahrer) über Fahrtürschloss mit Funkfernbedienung	x	-			
1.7.16	Zusätzlicher Satz Schlüssel für alle Schlösser am Fahrgestell.	x	-			
1.7.17	Fensterheber für Fahrer und Beifahrer elektrisch.	x	-			
	KG 1.8: Fahrerhaus innen					
1.8.7	Fahrersitz in Längsrichtung und Sitzhöhe verstellbar mit Kopfstütze und Lordosenstütze sowie Dreiecksitz	x	-			
1.8.8	Einzelstuhlsitz zurückversetzt	x	-			
1.8.10	Leselampe(n) oder Spot im Mittelbereich der Bedienkonsole(n).	x	60,00			
1.8.11	Leselampe als Schwanenhalsleuchte in LED-Technik im Bereich des äußeren Beifahrersitzes, bevo	x	100,00			
1.8.16	Radio	x	-			
1.8.20b	Optional: Aufpreis zu Pos. 1.8.20a für Klimatechnik, motorabhängig (mit Pollenfilter). Diese muss	3	992,00		FREI	
	KG 1.9: Elektrik und Elektronik					
1.9.1	Verstärkte Lichtmaschine	x	-			
1.9.2	Verstärkte Batterien, mindestens 12V/ 165 Ah	x	-			
1.9.5	Gut zugänglich eine Fremdstartssteckdose mit NATO-Steckverbindung zum Fremdsta	x	830,00			
1.9.18	Optional: Unfalldatenspeicher	2	1170-		(FREI)	BBM rät ab
	KG 1.10: Lackierung und Beklebung					
1.10.1b	Optional: Preisdifferenz zu Pos. 1.10.1a für Kabine in RAL 3020 Verkehrsrot, glatt lackiert.	0	-		ENTFALL	
1.10.2a	Farbe der Stoßstange, Kotflügel und Einstiegsbereich der Fahrerkabine in RAL9010 Reinweiß, glatt	x	-			
1.10.2b	Alternativ: Farbe der Stoßstange, Kotflügel und Einstiegsbereich der Fahrerkabine in original Farb	0	-			
1.10.3	Optional: Farbe des Kühlergrills der Fahrerkabine in RAL 9010 Reinweiß, glatt lackiert.	2	-		FREI	
	KG 1.12: Zubehör					
1.11.2	Lieferung und Lagerung eines Reifenfüllschlauches mit Manometer. Die Länge muss ausreichend	x	320,00			
1.11.4	Lieferung und Lagerung einer /s Verbandstasche/-kastens.	x	-			

1.11.5	Lieferung und Lagerung von jeweils zwei (2) Warndreiecken, Warnlampen und Unterlegkeilen passgenau	x	-			
1.11.6	Lieferung und gesicherte, stehende Lagerung eines Wagenhebers mit mindestens 10 l Hubkraft	x	-			
1.11.7	Lieferung und fachgerechte Montage eines Schleuderkettensystems, bevorzugt: RUD-Onspot, an 6 Räder	x	3.670,00		FREI	Entfall in Höhenlagen bevorzugt/möglich (Sonderregelung)
KG 1.11: Sonstiges						
1.12.3	Optional: 1-tägige Fahrschulung (nach Auslieferung der gesamten DIAK 23/12) für 10 Personen	5	-			
Zwischensumme Fahrgestell						
			77.172,00			
KG 2 Aufbau						
KG 2.1: Aufbau allgemein						
	Grundpreis Aufbau	x	408.100,00			
KG 2.2: Abstützung						
2.2.3	Die Bedienelemente (bevorzugt Kreuzhebelsteuerung) sind am Fahrzeugheck links und rechts zu montieren	x	-			
2.2.5	Je eine Libelle im Fahrerhaus, am Fahrzeugheck und am Hauptbedienstand muss gut einsehbar montiert werden	x	-			
2.2.6	Lieferung und Lagerung von quadratischen Unterlegbohlen mit Erdungsband, angepasst an die Stützpunkte	x	-			
2.2.13	Optional: Im Podiumsbereich oder den Stützen muss eine Spotbeleuchtung in LED-Technik (eventuell dimmbar) montiert werden	4	400,00		FREI	
2.2.14	Optional: Zusätzliche Abstützbeleuchtung als LED-Spot oder Laserpunkt zur Kennzeichnung des wasserfesten Bodens	3	5.930,00		FREI	
2.2.16	Ein Notbetrieb für die Abstützung muss über eine elektrische Versorgung der Hydraulikpumpe z.B. über eine Notpumpe realisiert werden	x	-			
2.2.17	Optional: Sollte zur Erfüllung der Anforderungen zur Aufstellung an größeren Steigungen und/oder auf unebenem Gelände	5	260,00		PFLICHT	Preisfehler Agentur (korrekt: 260,-)
KG 2.3: Drehgetriebe und Auftrichtahmen						
2.3.2	Zum Schutz vor Quetschgefahr ist der Bereich im Hauptbedienstand möglichst vollständig zu verkleiden	x	-			
2.3.11	Ein Notbetrieb (unabhängig vom Fahrmotor) für alle hydraulisch betätigten Bewegungen des Drehbühnenstrahlers	x	1.750,00			
2.3.12	Es müssen 2 Halteösen farblich auffällig gekennzeichnet, z.B. gelb) im unteren Bereich des Auftrichtrahmens	x	930,00			
2.3.13	Optional: Aktive Schwingungsdämpfung des Leitersatzes zur Verbesserung des dynamischen Verhaltens	5	2.530,00		FREI	
KG 2.4: Leiterpark						
2.4.9	Optional: Zusätzlich muss an der Leiterspitze der Oberleiter (nicht am Gelenkteil) eine Lastöse vor dem Leiterkorb montiert werden	5	350,00		PFLICHT	
2.4.15	Optional: Lieferung und Montage von je einem (1) LED-Scheinwerfer (mind. 2800 lm) an beiden Seiten des Leiterkorbs	5	1.050,00		PFLICHT	
2.4.16	Optional: Lieferung und Montage von einer Einrichtung zur Beleuchtung (maximaler Leuchtkraft 1.420,00 lm) am unteren Ende des Leiterkorbs	4	1.420,00		FREI	
2.4.17	Lieferung und Montage von 1 Stück LED-Leuchte (mind. 2800 lm) am unteren Ende des Leiterkorbs	x	600,00			
2.4.18	Farblich abgesetzte Griffstange oder Bügel an der Unterleiter zum Sicheren beim Aufstieg über der Leiterkorb	x	210,00			
2.4.19	Optional: Es muss eine Führungs- oder Abweiserrolle am unteren Leiterteil zur Führung und Schonung des Leiterkorbs	5	550,00		(PFLICHT)	bei 35m Schlauch wichtig
KG 2.5: Rettungskorb						
2.5.2a	Der Rettungskorb muss ausreichend groß dimensioniert sein zum Transport von mindestens 4 Personen	x	-			
2.5.4	Optional: Aufsteigsleiter am Rettungskorb klapp- und verschiebbar, zum ergonomisch optimierter Einstieg	5	-		PFLICHT	
2.5.8	In der Fahrstellung muss der Rettungskorb auf dem Leiterpark überklappbar sein. Dieser muss beim Abklappen	x	-			
2.5.9	An geeigneten Stellen müssen Halteösen farblich auffällig gekennzeichnet, z.B. gelb) für Karabinerhaken	x	-			
2.5.11	Optional: Es müssen zwei Galgen-Halterungen, z.B. für einen Flaschenzug an der Frontseite des Rettungskorbs	4	250,00		PFLICHT	
2.5.12	Es muss eine Krankentragehalterung, horizontal verstellbar nach DIN 13 024 und DIN 13 025 auf dem Rettungskorb montiert werden	x	3.330,00			
2.5.13	Optional: Aufnahme zur Lagerung einer breiten Schleifkorb-Trage für adipöse Personen, am unteren Ende des Korbs	4	760,00		PFLICHT	Lagerungsmöglichkeit Korb
2.5.14	Optional: Im oder am Korb muss eine gut zugängliche Wasserübergabestelle mit B-Kupplung und B-Kupplung vorhanden sein	3	2550,-		(PFLICHT)	Pflicht gem. Norm oder alternativ 2.5.15 möglich
2.5.15	Optional: Im oder am Korb muss eine gut zugängliche Wasserübergabestelle mit B-Kupplung und B-Kupplung vorhanden sein	2	6.850,00		FREI	El. Werfer alternativ zu 2.5.14 möglich
2.5.16	Optional: Oszillierfunktion des elektrischen Wasserwerfers	2	-		FREI	
2.5.17	Zusätzlich zu 2.5.14 oder 2.5.15 muss eine gut zugängliche Wasserübergabestelle mit C-Kupplung vorhanden sein	2	1.320,00			
2.5.18	Optional: Es muss eine Mannschutzbrause integriert in der Rettungskorbfrontseite vorhanden sein	1	360,-		FREI	
2.5.19	Zusätzlich zu den Rundumkennleuchten auf dem Kabinendach müssen optische Blitzleuchten blau oder rot montiert werden	x	730,00			
2.5.20	Es muss eine Stromversorgung 24 Volt von Fahrgestell zur Leiterspitze (beim Rettungskorb) zum Aufladen des Rettungskorbs	x	160,00			
2.5.21	Die Stromversorgung vom Stromerzeuger über den Leiterpark zum Korb muss ausreichend dimensioniert sein	x	460,00			
2.5.22	Zusätzlich müssen LED-Flutlichtstrahler 24 Volt je einer links und rechts mit maximaler Leistung 400 W montiert werden	x	700,00			
2.5.23	Optional: Zusätzlich zwei 230 V-LED-Scheinwerfer mind. mindestens je 23.000 lm, jeweils links und rechts am Korb	5	2.100,00		FREI	
2.5.24	Optional: Im Bodenbereich des Rettungskorbs müssen jeweils LED-Scheinwerfer (Abstrahlrichter) montiert werden	5	820,00		FREI	
2.5.25	Im Innenbereich des Rettungskorbs müssen links und rechts integrierte LED-Beleuchtungen montiert werden	x	390,00			
2.5.26	Optional: Eine Farb-Kamera am Rettungskorb mit Übertragung zum Display am Hauptbedienstand	4	340,00		FREI	
2.5.27	Eine Farb-Kamera am Leiterpark im Gelenkbereich mit Übertragung zum Display am Hauptbedienstand	x	300,00			
2.5.28	Optional: Eine Farb-Kamera am fernbedienbaren Monitor mit Übertragung zum Display am Hauptbedienstand	2	450,00		FREI	wenn el. Werfer 2.5.15 sinnvoll/notwendig
2.5.29	Optional: Es muss eine vertikale Verstellmöglichkeit (Schwenken vor und zurück) des Rettungskorbs	5	-		FREI	
2.5.30	Es muss ein ausreichend großer Alukorb mit Deckel und Halterung für 1 C-Hohlstahlrohr mit Griff montiert werden	x	-			

2.5.31	Optional: Lieferung und Lagerung einer demontierbaren und schwenkbaren Mulde zur Verwendung	4		1.160,00	FREI	
2.5.32	Optional: Lieferung und Lagerung eines Führungssystems am Korb zur Verwendung eines Schorns	4		320,00	FREI	
2.5.33	Optional: Absturz-Sicherungs-einrichtung für die Korbesatzung für mindestens zwei (2) Personen,	5		330,00	PFLICHT	
2.5.34	Optional: Lastöse am Korboden farblich gekennzeichnet mit Schild der Angabe der maximalen La	5		150,00	PFLICHT	
2.5.35	Optional: Thermometer im Rettungskorb mit Anzeige über das Display im Rettungskorb und am H	2		690,00	FREI	
2.5.36	Optional: Lieferung und Lagerung einer Absturzicherung mit Verbindungsmittel für die Tragere	3		1.950,00	PFLICHT	Notwendig/sinnvoll, Ausführung Rosenbauer Modul Pulley u. Bridle enthalten (siehe Beiblatt)
KG 2.6: Bedienstände für Abstützung, Haupt- und Korbbedienleistung						
2.6.2	Optional: Es muss eine Überdachung in klappbarer Form als Wetterschutz ausgeführt werden.	4		280,00	PFLICHT	
2.6.3	Die Rückenlehne des Sitzplatzes muss sich automatisch zum Aufrichtwinkel des Leisensatzes nach	x		420,00		
2.6.7	Der Sitz des Hauptbedienstes ist mit Sitzheizung (abschaltbar) und ausreichender blendfreier	x		200,00		
2.6.12	Es muss eine zusätzliche analoge (ausfallsichere) Ausschubanzeige und eine Aufrichtwinkelangab	x		800,00		
2.6.18	Eine Motor Start/Stopp-Bedienung muss am Haupt-, an den Abstützbedienstenden und am Korb	x		-		
2.6.23	Die Motordrehzahlhöhung bei Unterspannung muss automatisch erfolgen, wenn die Ladeleisu	x		-		
2.6.25	Eine Fernstartvorrichtung für den Stromerzeuger muss vom Hauptbedienstend und vom Korb	x		-		
2.6.27	Es muss eine Kontrerkennende Memory-Funktion für alle Leiterbewegungen möglich sein um ei	x		-		
2.6.28	Eine Schachttretfunktion, d.h. eine automatische Anpassung der Hebe- und Aufrichtfunktion	x		-		
2.6.30	Es muss eine automatische Letztparkablage in die Grundstellung (Leiterraufgabe) bzw. Transports	x		-		
2.6.31	Es muss eine automatische Rettungskorbablage vor dem Fahrzeug möglich sein.	x		340,00		
KG 2.7: Podium, Aufbau und Geräteräume						
2.7.5	Optische Verblendung des Zwischenraumes zwischen Fahrerhaus und Gerätekasten, zur Minimie	x		-		
2.7.8	Die Lagerung der Krankentrage-Lagerung muss sicher vor Umwelteinflüssen geschützt sein und ei	x		-		
2.7.18	Die Verzeichnisse der Geräteumbeladung müssen verlustsicher montiert, abwischbar, abriefe	x		-		
2.7.19	Es ist ein Unterfahrschutz am Fahrzeugheck vorzusehen, wenn dies durch andere nach STVO zug	x		-		
2.7.21	Die Radhäuser sind durch geeignete Maßnahmen, z.B. Steinschlagschutzmatte, auszustatten um	x		230,00		
2.7.22	Lieferung und fachgerechte Montage von zwei Ladesteckdosen im Geräteraum auf jeder Fahrzeu	x		340,00		
2.7.23	Lieferung und fachgerechte Montage einer LED-Beleuchtung der Podiumsaufstiege, links und rec	x		-		
2.7.24	Lieferung und fachgerechte Montage einer Arbeitsplatz-/Umgebungsbeleuchtung an beiden Podiums	x		-		
2.7.26	Montage von Seitenmarkierungsleuchten in LED-Technik je Seite in der Farbe Gelb nach Vorgabe	x		-		
2.7.27	Optional: Lieferung, fachgerechte Montage und Anschluss an die Druckluftanlage des Fahrgestells	1	730,-		ENTFALL	
KG 2.8: Lagerungseinbauten und Geräteausstattung						
2.8.1	Hinweis: Als Vorgabe seitens des Zuwendungsgebers muss die Lagerung der Ausrüstung nach Tabi	x		-		
2.8.3	Montage von (3 Stück) beigestellten Ladehalterungen für Handfunksprechgerät einschließlich An	x		330,00		
2.8.4	Optional: Montage von (1 Stück) beigestellter Ladehalterung für ein Aktiv-Plus-Handfunkspreche	0	460,-		FREI	
2.8.5	Montage von (3 Stück) beigestellten Handlampen Typ: nach Vorgabe der jeweiligen Auftraggebe	x		390,00		
2.8.6a	Optional: Lagerung eines beigestellten, fernstarttauglichen und überwachbaren Stromerzeugers n	5		1.100,00	FREI	Am Drehgestell inkl. Fremdbetankungsmöglichkeit bei entsprechendem Stromerzeuger
2.8.6b	Optional: Preisdifferenz zu Pos. 2.8.6a für Lieferung und Lagerung eines schallisolierten, fernstart	4		9.130,00	FREI	System Rosenbauer inkl. Stromerzeuger, integrierte Lösung am Drehgestell inkl. Fremdbetankung
2.8.7	Optional: Lagerung eines Reservelanisters (20 l) für den Stromerzeuger neben dem Stromerzeug	3		-	FREI	System Rosenbauer, integrierte Lösung am Drehgestell inkl. Fremdbetankung
2.8.8	Optional: Lagerung eines Reservelanisters (10 l in Hochformat) für den Stromerzeuger neben der	2	0,-		FREI	
2.8.11	Lagerung einer beigestellten Schleifkorbtrage mit Zubehör (Spinnengurte und Kopfteil).	x		-		
2.8.12	Lagerung für zwei (2) Pakete Infektionsschutzhandschuhe (Größe L und XL) in der Kabine.	x		-		
2.8.13	Lagerung eines beigestellten Lüfters (nach Vorgabe des jeweiligen Auftraggebers) und Lieferung	x		640,00		
2.8.14	Optional: Lagerung von bis zu zwei (2) beigestellten Absturzschutzsets in Säcken bzw. Kisten.	5		410,00	FREI	
2.8.15	Lagerung eines beigestellten Auf-/Abseigerates bzw. Gerätesatz Flaschenzug in Tasche.	x		-		
2.8.16	Lagerung von zwei (2) beigestellten Pressluftarmen Typ (Einfassengeräte) mit Stahlflaschen 6 l	x		-		
2.8.17	Optional: Lagerung von zwei (2) beigestellten Druckluftflaschen als Ersatzflaschen für Pressluft	3		210,00	FREI	
2.8.18	Optional: Lieferung und Lagerung einer Aluminiumkiste zum Aufstecken auf einen Multifunktions	5		800,00	FREI	
2.8.19	Lagerung von zwei Schnittschutzkleidungen und Schutzhelme in einer entnehmbaren Aukiste.	x		-		
2.8.20	Lagerung eines beigestellten Einreißbalkens DIN 14851 und eines Einreißbalkens mit Glasfaserstiel u	x		-		
2.8.21	Lagerung von zwei beigestellten Fallsignalen 700 mm oder wahlweise 900 mm hoch.	x		-		
2.8.22	Optional: Lagerung von fünf (5) beigestellten Verkehrsleittafeln.	5		280,00	PFLICHT	nicht Norm aber sinnvoll
2.8.23	Lagerung und fachgerechter Anschluss der Ladegeräte von bis zu vier beigestellten Horizont Euro	x		200,00		
2.8.26	Lagerung eines beigestellten Fw-Werkzeugsatzes in Aukiste nach DIN 14 881 der Größe 600 x 400	x		-		
2.8.27	Optional: Liefern einer stabilen Aukiste (mind. BxHxT 800x800x600 mm) mit verschließbarem De	0	900,-		ENTFALL	statt Stromerzeuger am Drehgestell
2.8.28	Optional: Lagerung eines beigestellten Sprungretters SP 16	1		400,00	FREI	Pflicht St. Georgen, Geisingen
2.8.29	Lagerung eines beigestellten Rettungsrucksackes	x		-		
2.8.30	Optional: Lagerung von beigestellten Schleifkorbtragen. Eine Normalgröße und eine Übergroße fi	4		360,00	FREI	
2.8.31	Optional: Lagerung eines beigestellten Atemschutzüberwachungssystems nach Vorgabe des jew	5		180,00	FREI	
2.8.32	Optional: Lagerung eines beigestellten zusätzlichen B-35-Druckschlauches.	4		50,00	FREI	35m Schlauch - feste Verrohrung (10m) nicht ausreichend für 20m bzw. 15m Schlauch
2.8.33	Optional: Liefern einer stabilen, möglichst großen, maßangepassten Aukiste (mind. BxHxT 600x40	1	780,-		FREI	

2.8.34	Optional: Lagerung eines beigegebenen Absperbandes in Rollenspeicher	4		20,00	FREI	
2.8.35	Optional: Lagerung einer beigegebenen Akku-Säbelsäge mit fachgerechtem Anschluss des Ladeger	1	60-		FREI	
2.8.36	Optional: Lagerung eines beigegebenen Weithalskanister und einer Lawinenschaufel.	0	120-		FREI	
2.8.37	Optional: Lagerung einer beigegebenen Wärmebildkamera und fachgerechter Anschluss des Ladeg	1	60-		FREI	
2.8.38	Optional: Lagerung eines beigegebenen Werkzeugkastens	3	0-		FREI	
2.8.39	Optional: Lagerung eines beigegebenen Schlauchpakets	0	80-		FREI	
2.8.40	Optional: Lagerung eines beigegebenen zusätzlichen B-15-Druckschlauchs	5		50,00	FREI	
2.8.41	Optional: Lagerung eines beigegebenen Krankenhaushaube und eines Rettungstuches	4		50,00	FREI	
2.8.42	Optional: Lagerung eines beigegebenen Koffers für eine Großraumleuchte mit der Größe 740 mm x	1	170-		FREI	
2.8.43	Optional: Lagerung eines beigegebenen Gasmessgerätes und fachgerechter Anschluss des Ladeger	0	60-		FREI	
2.8.44	Optional: Lieferung und Montage eines Schubladen-Kasten-Systems mit vier (4) geschlossenen ur	0	900-		FREI	
2.9: Kabinenausstattung - Sondersignalanlage						
2.9.1a	Optional: Sondersignalanlage auf dem Kabinendach vorne links und rechts als elektronische Blitzle	3		710,00	PFICHT 710,-	
2.9.1b	Optional: Preisdifferenz zu Pos. 2.9.1a für Sondersignalanlage auf dem Kabinendach vorne als ele	1	1230-		ENTFALL 2440,-	
2.9.1c	Optional: (Weitere) Preisdifferenz zu Pos. 2.9.1b für Sondersignalanlage auf dem Kabinendach vor	1	430-		ENTFALL 1900,-	
2.9.2	Kompressoranlage 4 Fanfarenausführung (Schallhörnerr aus verchromten Trompetenblech) -	x		1.450,00		
2.9.3	Optional: Lieferung und Montage einer Elektro-Horn-Anlage mit Stabmikrofon. Montage der Scha	0	1230-		ENTFALL	
2.9.4a	Optional: Lieferung und betriebsbereite Montage von zwei Starktonhörern, bedienbar in der Kabi	0	500-		ENTFALL	
2.9.4b	Optional: Aufpreis zu Pos. 2.9.4a für Bedienung der zwei vorgenannten Starktonhörern vom Haup	0	170-		ENTFALL	
2.9.5	Optional: Nachtbeleuchtung für Mannschaftsraum mit LED-Leuchten (grün) im Dachhimmel oder:	4		80,00	FREI	
2.9.6	Optional: Nachtbeleuchtung für Mannschaftsraum mit LED-Leuchten (rot) im Dachhimmel oder St	1	85-		FREI	
2.9.7	Lieferung und Montage von geeigneten geschlossenen Flächen zur Verwahrung persönlicher Geg	x		560,00		
2.9.8	Lieferung und Montage von geeigneten Ablagemöglichkeiten, Stau- oder Netzfächer zur Unterbr	x		450,00		
2.9.9	Optional: Es muss eine geeignete Verkabelung und Halterung zum Anschluss und Betrieb eines Ta	0	180-		FREI	
2.9.10	Optional: Montage von 2 Arbeitsscheinwerfer in der Sonnenblende vorne integriert mit Abstrahl	0	430-		FREI	
2.9.11	Doppelblitz Blaulichtanlage (Straßenräume) im Kühlergrill eingebaut.	x		290,00		
2.9.12	Optional: Am Auftrichrahmen des Leiters müssen nach hinten gerichtet jeweils zwei gelbe un	5		1.700,00	FREI	KLARUNG anderweitig vorhanden?
2.9.13	Optional: Lieferung und Montage einer dritten Bremsleuchte gut einsehbar am Auftrichrahmen d	4		60,00	PFICHT	
2.9.14	Lieferung und Montage von 2 Blaulichtblitzleuchten in blau an den Aufbauecken hinten rechts u	x		310,00		
2.9.15	Optional: Lieferung und Montage einer Heckabsicherung bestehend aus mindestens 5 gelben Dop	3		930,00	PFICHT	
KG 2.10: Funktechnische Ausstattung						
2.10.1	Einbau und fachgerechter Anschluss eines beigegebenen Digital-Funkgerätes MRT Fabrikat (nach V	x		1.200,00		
2.10.2	Optional: Zweite Sprechstelle für Hören und Sprechen am Bedienstand für den Digitalfunk.	3		1.340,00	PFICHT	
2.10.3	Optional: Lieferung und fachgerechter Montage eines Navigationssystems zum Anschluss an BOS-TE	1	2060-		FREI	
2.10.4	Optional: Montage und fachgerechter Anschluss eines beigegebenen Navigationssystems Typ "Sele	2		530,00		
2.10.6	Lieferung, Einbau, Anschluss und komplette Verkabelung jeweils eines lautstärkergebbaren Funk	x		305,00		
2.10.7	Für die Stromversorgung der kompletten Funkausrüstung ist ein galvanisch getrennter Spannun	x		260,00		
2.10.8	Optional: Die Stromversorgung des Fahrzeugfunkgerätes (MRT) ist über die Zündung mit Zeitrelai	5		320,00	PFICHT	
2.10.9	Optional: Die Stromversorgung des Fahrzeugfunkgerätes (MRT) ist über die Zündung mit Zeitrelai	0	450-		ENTFALL Herb	
2.10.10	Lieferung und fachgerechte Montage und Anschluss einer Tetra-GPS-Antenne mit mind. 2 dB Gew	x		340,00		
2.10.11	Optional: Lieferung und fachgerechte Montage sowie Anschluss einer analogen Antenne für den l	3		365,00	FREI	
2.10.12	Optional: Lieferung und fachgerechte Montage eines Funkhauptschalters für die komplette Fahrz	5		320,00	FREI	
2.10.13	Optional: Lieferung und fachgerechte Montage und Programmierung eines Tasten-Feldes in der Fi	(4)/0			FREI	Serie ausreichend und empfohlen (siehe Beiblatt)
2.10.14	Optional: Montage und fachgerechter Anschluss von bis zu drei (3) Ladegeräten für Digitalfunkger	0	1950-		FREI	
2.10.15	Optional: Montage und fachgerechter Anschluss einer 4m Band Analog-Funkanlage parallel zur D	4	330-	1.200,00	ENTFALL	sonst nicht BW / statier Austausch gegen analoges Einheitsstellenfunk
KG 2.11: Lackierung und Beklebung						
2.11.1a	Aufbau in RAL 3000 Feuerwehrröt, glatt lackiert und im Einstiegsbereich der Fahrer- und Beifahrer	x				
2.11.1b	Optional: Preisdifferenz zu Pos. 2.11.1a für Aufbau in RAL 3020 Verkehrsrot, glatt lackiert und im	0	0-		ENTFALL	
2.11.2	Die Oberkante des Leiters ist mit retroreflektierender Kontrastfolie (gelb) nach Vorgaben de	x		340,00		
2.11.3	Optional: Die Drehstangenverschlüsse sind in Signalgelb nach Vorgaben des Auftraggebers auszu	0	240-		ENTFALL	
2.11.5	Optional: Oberflächenfarbe des Leiters und des Rettungskörpers in einem dunklen Grau oder	1	0-		anthrazit	Einheitlich anthrazit falls noch zulässig, Normänderung in Vorbereitung
2.11.7	Optional: Oberflächenfarbe der Rolläden in der Farbe "Silber"	0			ENTFALL	
2.11.8	Optional: Oberflächenfarbe der Rolläden in einem dunklen Grau oder AnthrazitAngebe	1	0-		anthrazit	Einheitlich anthrazit falls noch zulässig, Normänderung in Vorbereitung
2.11.10	Angabe des Reifenfülldrucks an den Kotflügeln vorne und hinten auf beiden Fahrzeugseiten.	x				
2.11.11	Im Einstiegsbereich vorne links und rechts (z.B. auf Stoßstange oder Kotflügel) muss auf Höhe der	x		60,00		
2.11.12	Optional: Anbringen von beigegebenen Wappen und erstellen der Beschriftung auf den Fahrerhaus	3	350-		FREI	
2.11.13	Optional: Scheibenkennzeichnung, von innen an der Windschutzscheibe anzubringen: "Funkname	2	60-		FREI	
2.11.14	Beklebung Konturmarkierung am gesamten Fahrzeug, retroreflektierend, Farbe: Weiß oder Gelb,	x		350,00		
2.11.15	Optional: Vollflächige Heckbeklebung zur besseren Wahrnehmbarkeit am Fahrzeugheck gem. DIN	2	670-		ENTFALL	

2.11.16	Optional: Zur besseren Wahrnehmbarkeit muss am Korboden eine Warmbekleidung vorgesehen sein.	4	170,00	PFLICHT	
2.11.17	Optional: Alle Türkanten und am Leiterrauftritt am Aufbau bzw. Podium müssen für dauerhaften A	4	340,00	PFLICHT	
2.11.18	Optional: Designbekleidung nach Vorgabe des jeweiligen Auftraggebers	1	890,-	FREI	teilw. lokaler Bekleber
KG 2.12: Erforderliche Aufbau- und Zusatzausstattungen					
2.12.2	Optional: Lieferung von 4 Schnellmontage-Schneeketten passend zur Bereifung.	3	3.550,00	FREI	
2.12.3	Für den Fahrer und die Beifahrer müssen hinter den Sitzen Helmhalterungen montiert sein, die d	x	140,00		
2.12.5	Zwei abgesicherte Steckdosen 12 V im Armaturenbereich mit fest verlegter Zuleitung und Sicheru	x	220,00		
2.12.6	Im Bereich des Fahrerplatzes muss eine Überwachung zur Kontrolle bspw. einzeln geöffneter Ger	x	-		
2.12.7	Unter Spannungsschutzschalter mit akustischem Signal (Batteriewächter zum kontrollierten Abschl	x	200,00		
2.12.8	Optional: Rückfahrkamera am Fahrzeugheck in geschützter Version mit automatischer Klappe. Au	5	520,00	PFLICHT	
2.12.9	Optional: 360-Grad-Kamera mit Darstellung als Draufsicht (Bird View) und Zuschaltung bei gescha	0	4450,-	ENTFALL	
2.12.10	Akustischer Rückfahrwarner, abschaltbar.	x	140,00		
2.12.11	Ladesteckdose für Spannungs- und Druckluftspeisung Typ: variiert je nach Feuerwehr	x	900,00		
2.12.12	Optional: Lieferung und Montage eines Batterieadegeätes, EMV-Geprüft und für Fahrzeugbatte	1	730,-	FREI	
2.12.13	Optional: Manövrierenwerfer (LED-Technik) im Bereich der Außenspiegel links und rechts. Gei	1	285,-	ENTFALL	
2.12.14	Optional: Schaltung der Umfeldbeleuchtung als Rückfahr- und Manövriehilfe, automatisch schalt	5	-	PFLICHT	
2.12.15	Optional: Montage und fachgerechter Anschluss von Spurhalteleuchten links und rechts vor der F	5	-	PFLICHT	
2.12.16	Lieferung und Montage eines Aktencontainers geeignet zur Aufnahme von mindestens 2 dicken (7	x	350,00		
2.12.17	Lieferung und Lagerung (möglichst griffgünstig vom Boden aus) eines Abgasschlauches passend f	x	110,00		
2.12.18	Optional: Zusatzheizung (Standheizung) zur Beheizung von der Kabine, vom Fahrzeugmotor unab	0	2220,-	FREI	
2.12.19	Optional: Ferndiagnosesystem mit GSM-Modem und Sim Karte als Online-Verbindung zwischen F	2	3.630,00	FREI	
2.12.20	Optional: Die Lagerung des B-35 Druckschlauches muss griffgünstig auf dem Podium erfolgen um	0	390,-	FREI	
KG 2.13: Sonstige Aufbauanforderungen					
2.13.1	Aufbau mit Unterbodenschutz sowie entsprechender Nachbehandlung bei Umbauten am Fahrerget	x	-		
2.13.6	Alle Vorratsbehälter, Fahrzeugtank, Aggregate müssen bei Abholung betriebsbereit gefüllt sein.	x	-		
2.13.9	Alle Sicherungen sind in einem übersichtlichen Schaltschrank (IP 67) zusammenzufassen, zu kenn	x	-		
2.13.11	Optional: Lieferung und fachgerechte Montage eines Systems, das dem Bediener möglichst berei	0	7200,-	ENTFALL	
KG 2.14: Schulung, Baubetreuung, Kundendienst und Garantieleistungen					
2.14.4	Optional: Schulung von zusätzlichen acht (8) Maschinisten zur Einschulung des jeweiligen Fahrzeu	5	-	FREI	
	Optional: Durchführung einer und Übernahme der Kosten für eine 2-tägige erweiterte Schulung c	4	2.660,00	FREI	
2.14.5	Optional: Durchführung einer und Übernahme der Kosten für eine 1-tägige Schulung zur Absturz	3	1830,-	FREI	
	Optional: Durchführung einer und Übernahme der Kosten für eine 2-tägige Schulung zur Einsatz	1	2840,-	FREI	
	Optional: Durchführung einer und Übernahme der Kosten für eine 3-tägige Schulung zur Fortbild	0	5970,-	FREI	
2.14.6	Zwei ausführliche deutsche Bedienungsanleitungen in einem stabilen DIN A4 Ordner (und in digit	x	-		
2.14.7	Optional: Selbstabholung durch den jeweiligen Auftraggeber beim Auftragnehmer. Alle Betriebsf	5	-	FREI	
2.14.8	Bei der Übergabe müssen folgende Unterlagen in deutscher Sprache ausgehändigt werden: * Best	x	-		
2.14.9	Angabe der Kosten für die 10-Jahres-UVV-Prüfung und Herstellerinspektion:		15000,-		Nur Angaben
2.14.10	Angabe Stundensatz eines Kundendienstmonteurs für Wartung und Reparatur (auch für Sonn- un		85,-		Nur Angaben
2.14.11	TUV – Abnahme für Behörde:	x	-		
	Zwischensumme Aufbau		491.250,00		
Los 1 Gesamt (Fahrgestell und Aufbau)					
	Netto		ROSENBAUER		
	MwSt.		568.422,00		
	Brutto		108.000,18		
			676.422,18		
Los 2 Gesamt (Beladung)					
	Netto		BARTH		
	MwSt.		15.902,75		
	Brutto		3.021,52		
			18.924,27		
Gesamt Los 1 und Los 2					
	Netto		584.324,75		
	MwSt.		111.021,70		
	Brutto		695.346,45		

[illegible]