



Urnenwand- & Urnenstelen- Systeme

Aschenbrenner Urnentec GmbH * 66636 Tholey-Theley

Stadt St. Georgen
Herrn P. Bißwurm
Hauptstr. 9
78112 St. Georgen

Aschenbrenner Urnentec GmbH
Gewerbepark BAB 1, Nr. 17
66636 Tholey-Theley
☎: 06853 - 91432-0
☎: 06853 - 91432-25
E-Mail: info@urnentec.de
Homepage: www.urnentec.de

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom
26.04.2021

Unser Zeichen
As/mas

Datum
26. April 2021

ANGEBOT Waldfriedhof St. Georgen

Sehr geehrter Herr Bißwurm,

vielen Dank für Ihre Anfrage. Nachfolgend bieten wir Ihnen, unter Zugrundelegung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen, wie beschrieben freibleibend an.

Pos.	Anzahl	Beschrieb	Preis
------	--------	-----------	-------

1. 1 Stück **URNENSTELN-ANLAGE** bestehend aus
 3 Stück Typ 10-0 SD3 & 2 Stück Typ 7-0 SD2

Die Urnenstelen-Anlage ist geeignet zur Einstellung von insgesamt 88 Stück handelsüblichen Überurnen mit einem Ø von 18 cm und einer Höhe, einschl. Deckel von 28 cm.

Die gesamte Anlage besteht aus:

44 Stück Urnenkammersteinen,
44 Stück Granit-Verschlußplatten – ohne Ersatzplatten,
5 Stück Sockelfertigteilen.

Urnenkammerstein:

Format: 45 x 45 x 45 cm bzw. Schrägteile SD: 45 x 45 x (45-60) cm, ebenflächige Vorderansicht, keine Falzausbildung.
Material: Betonwerkstein, wassergestralte Sichtflächen mit Natursteincharakter.
Rezeptur: 1/1 Granit grau, wie vorhandener Anlagen.

Urnenkammer-Verschlußplatte:

Format: 40 x 40 cm, Stärke = 30 mm bzw. angepasst an die Schrägkammer SD.
Material: Granit „Paradiso classico“ satiniert, wie vorhandene Anlagen.

Pos.	Anzahl	Beschrieb	Preis
------	--------	-----------	-------

Verschlusssystem:

System PRO BS mit nichtsichtbarer Innenverriegelung, somit größtmögliche Fläche zum Beschriften der Grabplatte!

Alle Teile des Verschluss-Systems in Edelstahl.

Arbeitsfugenausbildung erfolgt mittels vorkomprimierten Fugendichtband, schlagregendicht, DIN 18542, Beanspruchungsgruppe 1, geeignet beim Einsatz von Dicht- und Bewegungsfugen.

Sockelfertigteile:

Format: 129 x 35 x 38/ 53 cm & 83 x 35 x 38/ 53 cm.

Material: Betonwerkstein, wassergestrahlte Sichtfläche mit Natursteincharakter.

Rezeptur: 1/1 Granit grau, wie vorhandene Anlagen.

Statikvorlage:

Liegt vor.

Für die Pos. 1.) wie vor beschrieben:	33.638,00 € netto
Entspricht 764,50 € je Urnenkammerstein.	
Zuzüglich 19 % MwSt.	6.391,22 €
Angebotssumme	40.029,22 € brutto

Die Leistung beinhaltet:

- > Herstellung und Lieferung aller Betonwerksteine einschl. Granit-Verschußplatten.
- > Kompletter Aufbau.

→ Erdfundamente bauseits

Grundlagen der Berechnung und Herstellung des Fundaments ist:

Die zulässige Bodenpressung wird mit 100 kN/m² angenommen.

Diese ist nach Freilegung der Gründungssohle vom Auftraggeber zu überprüfen!

Wertigkeit Stahlbetonfundamente, angenommen:

Beton: C 25 / 30

Expositionsklasse: XC2, XF1, WF

Betonstahl: BSt 500A, BSt 500 S(A)

Mehrkosten bei evtl. nicht tragfähigem Boden und daraus resultierende Kosten für weitere Nachweise des Fundaments und der Tragfähigkeit des Bodens, sind nicht Bestandteil des Angebotes und bedürfen einer sep. Kalkulation. Dies gilt auch, wenn die Bodenklasse höher als BKL 3 ist.

Evtl. notwendige Bodenuntersuchungen sind Sache des AG und sind dem AN kostenfrei (zur Erstellung der Statik) zur Verfügung zu stellen.

Die geeignete Zuwegung und Befahrbarkeit bis zur Aufbaustelle ist Grundlage des Angebotes.

Preisbindung: Bis 30.06.2021.

Zahlungsfristen: Innerhalb 10 Tagen mit 2% Skonto oder innerhalb 30 Tagen ohne Abzug.

Lieferung/ Aufbau: IV. Quartal 2021.

Sollte sich im Laufe des Jahres 2021 die Möglichkeit eines früheren Aufbaues ergeben, würden wir diesen für Sie in Anspruch nehmen und Sie zeitnah informieren.

Bei der Lieferung/ Aufbau ist der individuelle Leistungsumfang und der jahreszeitliche Witterungseinfluss immer zu berücksichtigen.

Vertragsgrundlage ist die VOB (B)

Freundliche Grüße
Aschenbrenner Urnentec GmbH



Melanie Aschenbrenner-Schmidt

ANMERKUNG:

Die geeignete Zuwegung und Befahrbarkeit bis zur Aufbaustelle ist Grundlage des Angebotes.

Die Anlieferung der Bauteile durch Spedition erfolgt bis Friedhofsparkplatz bei entsprechender Erreichbarkeit mit dem Speditionsfahrzeug oder frei Bordsteinkante Friedhof.

Notwendige verkehrsrechtliche Vorkehrungen, die beim Entladen der Bauteile, Einrichtung der Baustelle bzw. Bauphase notwendig werden, sind bauseitig und kostenfrei für den AN zu erbringen. Notwendige Sicherungsmaßnahmen zur Absicherung der angelieferten Bauteile und Baustelle sind ebenfalls bauseitig und kostenfrei für den AN zu erbringen.

Bei der Ausführung v.g. Arbeiten werden entspr. Transport- und Montagegeräte eingesetzt, die auf nicht geeignetem Untergrund Fahrspuren hinterlassen können.

Wir sind bemüht, unter Wahrung der Sorgfaltspflicht eines AN, diese mit entspr. Vorkehrungen möglichst zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Eine Korrektur der Fahrspuren ist nicht Bestandteil unseres Angebotes.

Unsere Kunststeinprodukte (Betone) bestehen ausschließlich aus natürlichen Stoffen. Dem zur Folge ist die Farbe geringen, natürlichen Schwankungen unterworfen (Muster / Produkt). Bei der Produktion von Betonerzeugnissen kann selbst unter sorgfältigster Beachtung aller für die Farbkonstanz maßgebenden Einflüsse dies nicht verhindert werden.

Geringste Farbschwankungen sind mit einfachen Mitteln nicht messbar und können daher nur individuell nach Augenschein beurteilt werden.

Vereinbarungen über die gewünschte Farbe und Oberfläche sind lediglich im Rahmen der Möglichkeiten der Produktionstechnik und somit der herstellungsbedingten Schwankungen möglich.

Granite sind Naturprodukte und infolgedessen nicht immer Farb- und Musteruniform.

Somit können Farbe und Musterung von einem gezeigten oder bereits vorhandenen Muster abweichen und sind keineswegs bindend für einen Auftrag, ebenfalls stellt dies kein Reklamationsgrund oder Mangel dar. Auch berechtigten Adern, Einsprengungen und sonstige natürliche Eigenschaften von Natursteinen nicht zu Beanstandungen.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind auf unserer Internetseite (www.urnentec.de) hinterlegt.