

Datentyp AX\_Datenerhebung\_Punktort

Symbol	Wert
•	1600, 1610
△	1620
□	4100, 4210-4230
◇	Sonstige Punktorte

Grenzpunktsymbol:

gross: abgemarkt

klein: unabgemarkt

Vermerk:

Graph. Dateiauszug vom 04.05.2021 G10013588

Geobasisdaten ©LGL, www.lgl-bw.de

Der Wert des Punktorts ist zu beachten

Biotop

WEG

373/1

GR

Berechnung der Abstandsflächen vom Stall im allgemeinen  
 nach §5 LBO beträgt 0,4 der Wandhöhe  
 Nach Norden: Höhe = 4,51 x 0,4 = 2,29m -> Mindestabstand 2,50m  
 Nach Osten: Höhe = 5,90 x 0,4 = 2,29m -> Mindestabstand 2,50m  
 Nach Süden: Höhe = 4,51 x 0,4 = 2,29m -> Mindestabstand 2,50m  
 Nach Westen: Höhe = 5,90 x 0,4 = 2,29m -> Mindestabstand 2,50m

Eingrünung und Eingriffs-  
 Ausgleichsbilanz ist derzeit  
 noch in Bearbeitung  
 und wird nachgereicht

Versickerungsmulde: Versickerung über  
 ca. 65m² belebte Bodenschichten  
 (Gesamtdachfläche ca. 537m²)

Modellierung einer Böschung als  
 Überlaufsiccherung der Sickermulde zur  
 Straße und den Nachbargrundstücken

01.03.2022 - Nachtrag 1 - Vergrößerung Sickermulde Böschung als Sicherung der  
 Nachbargrundstücke, Auffangrinne Hofeinfahrt ergänzt

### Neubau Rindermaststall mit Grube

BAUANTRAG

22-203-4a

### Lageplan

Grundstück: Günterbergweg 3, 78112 St. Georgen im Schwarzwald (Peterzell), Flst. 373/1

Bauherr:

Maßstab: 1 : 500

Datum: 27.01.2022

gefertigt: SH



B3

Bauherr:

Architekt:

Planung Thomas Glück Architekt, Unterbach 3b, 88696 Unterbach / Owingen  
Tel. 07557 / 929864, Fax 07557 / 929865