

© 2025 Enerparc AG. Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved.




Legende

- Baugrenze lt. B-Plan
- Zaun (h=2m), Gesamtlänge ca.: 1267.29 m
- Gesamtfläche ca.: 48235.57 m²
- Personentor: 0 Stk.
- Tor Anzahl: 1 Stk.
- Zufahrt
- Hauptwege / Schotterbett, Gesamtfläche: 2497.83 m²
- Kranstellfläche 14m x 10m, Gesamtfläche: 450 m²
- Fläche Baustelleneinrichtung m²
- Trafo-; Kombi-; Übergabe-; Zählstation oder UW
- Monitoring Container 1 Stk.
- Modultisch

St.Georgen	
Felder: A, B	
Modul	
Typ:	TWMND-72HD595
Anzahl:	10504 Stk.
Modulleistung:	595 Wp
Wechselrichter	
Typ:	SUN2000-215KTL-H0
Anzahl:	25 Stk.
Scheinleistung:	215 kVA
P600:	214.9 kW
Trafos:	
1 x 3150 kVA / 1 x 2500 kVA	
DC-Gesamtleistung: 6249.88 kWp	
AC-Gesamtleistung: 5375 kVA	
P600-Gesamt: 5372.5 kW	

DC-Gesamtleistung:	6249.88 kWp
AC-Gesamtleistung:	5375 kVA
P600-Gesamtleistung:	5372.5 kW
DC/AC:	1.16
Gesamtanzahl Module:	10504 Stk.
Gesamtanzahl String:	404 Stk.
Gesamtanzahl Wechselrichter:	25 Stk.
DC- Leistung lt. NTS:	- kWp
AC- Leistung lt. NTS:	- kVA
Trafostation	
Anzahl:	2 Stk.
Leistung:	0 x 4000 kVA / 1 x 3150 kVA / 1 x 2500 kVA
Unterkonstruktion	
Modulneigung:	Fixed Tilt 6H
Reihenabstand:	18 °
Modulunterkante:	2.5 m
	0.8 m



1:5000
0m 100m 200m 300m 400m 500m

Entwurfsplanung:

Module-Layout

Builder: Enerparc AG		Date	Name	General contractor:	
Editor: 07.05.2025		C.Maden		Address: Kirchenpauerstraße 26	
Checked:				20457 Hamburg (Germany)	
Allowed:				Telephone: +49 40 756 644 9-0	
				Fax: +49 40 756 644 9-65	
				Project:	
				St. Georgen	
				Scale: 1:500	
B Modules, TSTs update		07.05.2025		Drawing No. D-1	
A Layout		03.04.2023			
Index/Modification		Date		Name	